

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

ceny bez DPH

Stavba: _____ Objednatel: _____ Zhotovitel: _____ Práce a materiál zvlášť

Kód	Položka	MJ	Množství	Práce/MJ	Mat./MJ	Celkem
HSV — Bourání						
978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn	m²	60	133		7 980
979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,2	432		1 382
979081121	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	3,2	301		963
HSV — Omítky						
612131121	Penetrace vnitřních omítaných ploch stěn	m²	60	80		4 800
612421637	Omítka vnitřní stěn vápenocementová štuková	m²	60	570		34 200
PSV — Obklady						
781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m²	24	58		1 392
781131112	Izolace pod obklad stěrkou ve dvou vrstvách	m²	9	463		4 167
781475120	Obklad stěn keramický 30×60 cm do tmelu	m²	24	962		23 088
	Obkladačky — dodávka (specifikace)	m²	26		_____	
PSV — Malby						
784181101	Penetrace podkladu univerzální	m²	60	25		1 500
784211101	Malba disperzní dvojnásobná, bílá	m²	60	_____	_____	

Práce celkem	79 472 Kč
Materiál celkem	_____ Kč
VRN 3 %	_____ Kč
CELKEM BEZ DPH	_____ Kč
DPH 12 / 21 % (potvrdí účetní)	_____ Kč

Ceny práce v příkladu = mediány z aistav.cz/ceny (rozpočty reálných zakázek, září 2026). Množství z výkazu výměr (list v Excelu). Materiál vždy zvlášť. K